

## FACTS OM HØJHUSENE

- Højhusene "Ruskær" og "Agerkær" er opført i henholdsvis 1954 og 1956 i en blanding af betonelementer og vægge, der er støbt på stedet.
- Ruskær har 13 etager, er 37 m. høj og måler i grundplan ca. 12 x 69 m. Etagearealet er 11.600 m<sup>2</sup>.
- Agerkær har 15 etager, er 42 m. høj og måler i grundplan ca. 12 x 69 m. Etagearealet er 13.400 m<sup>2</sup>.
- Ruskær og Agerkær havde tilsammen 312 lejemål.
- Boligforeningen AAB's afdeling 43 har i dag 318 boliger og er stadig én af AAB's største afdelinger.

## FACTS OM SPRÆNGNINGEN

- Der bruges 35 kilo sprængstof i hvert hus.
- Sprængstoffet er placeret i højhusenes bærende vægge i tre niveauer. Sektionerne sprænges med 0,2 sekunders mellemrum.
- Sprængstoffet har form af lange snore og er placeret i huller i betonavæggene.
- Før sprængningen er alt inventar fjernet fra højhusene og bygningerne er blevet miljøsaneret.

## TIDSPLAN FOR SPRÆNGNINGEN SØNDAG D. 13. MAJ 2012

6.00	Milestedet Skole åbner for områdets evakuerede beboere.
	Biler fjernes fra området inden for den indre afspærring.
8.00	Evakuering påbegyndes.
	Den indre afspærring bemandes. Der er nu kun adgang for personale inden for den indre afspærring.
	Den ydre afspærring bemandes. Der er nu kun adgang for personer med ærinde i området.
10.00	Beboerområdet åbner for gæster og beboere.
	Hendriksholms Skole åbner for områdets børnefamilier.
	Brøndby Øster station og Rødovre station afspærres.
Kort før sprængning	Forvarsel med sirene – én lang hyletone. Der vil lyde et knald, som skal skræmme evt. dyr ud af bygningen.
Tidligst kl. 12	"Ruskær" sprænges, når alle forberedelser er klar – dog tidligst kl. 12. Sirene – to korte hyletoner – efterfølges af sprængning.
Kort efter sprængning af Ruskær	Sprængningsleder tjekker resultatet af 1. sprængning.
Efter klarmelding fra sprængningsleder	"Agerkær" sprænges. Sirene – to korte hyletoner – efterfølges af sprængning.
Inden for 30. min. efter sprængning af Agerkær	Sprængningsleder tjekker resultatet af 2. sprængning. Afbæsning med sirene – 3 korte toner.
+ 1-2 timer	Afspærringer forventes ophævet. Der er dog fortsat adgang forbudt inden for det opsatte byggepladshegn rundt om højhusene.

## STØV FRA NEDRIVNINGEN

En støvsky vil opstå, når bygningerne kolliderer. Vi regner med, at støvet lægger sig i løbet af nogle minutter efter nedrivningen.

Støvet efter sprængningen er IKKE farligt, men kan virke ubehageligt, hvis du står i vindretningen. Personer med åndedrætsbesvær anbefales derfor at opholde sig indendøre.

**Vi udleverer støvmasker til alle, der færdes inden for afspærringen.**

Hvis du vil undgå støvpartikler i mund og øjne, råder vi dig til at vende ryggen til skyen, holde hånden over munden og lukke øjnene – eller bruge støvmaske og evt. briller.

## BAGGRUNDEN FOR NEDRIVNINGEN

Historien om nedrivningen strækker sig nogle år tilbage. Allerede i maj 2007 blev det besluttet, at Boligforeningen AAB's højhuse i Rødovre skulle rives ned. Beslutningen blev taget på baggrund af, at det var blevet konstateret, at bygningerne behøvede omfattende reovering. Det skabte bekymring om højhusenes stabilitet og nytårsdag 2007 blev beboerne evakueret på grund af varsler om kraftig storm og mistanke om fare for nedstyrtning.

Videre undersøgelse viste dog, at der ikke var fare for kollaps. Det var altså ikke bygningernes stabilitet, der nødvendiggjorde en nedrivning. Men den reovering, der var påkrævet, viste sig ikke at kunne betale sig økonomisk. Det ansvarlige valg var derfor at rive højhusene ned.

Beslutningen om nedrivning af husene blev truffet i maj 2007. Herefter skulle beboerne genhuses, og en grundig risikovurdering skulle foretages for at vælge den sikreste nedrivningsmetode for områdets beboere og miljø. Både nedklipping og sprængning blev overvejet.

Da man i 2008 fandt det miljøskadelige stof PCB i husenes udvendige maling, skabte det behov for øget forsigtighed ved nedrivningen. I 2010 faldt valget på nedrivning ved sprængning som den sikreste løsning.

Siden oktober 2011 har nedrivningen taget fart. Bygningerne er rensset for alt inventar, PCB-malingen er fjernet fra væggene og lejlighederne er blevet asbestsaneret for at klargøre husene til sprængning.

## MERE INFORMATION

Du kan læse mere om nedrivningen på vores hjemmeside [www.aab.dk/nedrivning](http://www.aab.dk/nedrivning)

Du er også velkommen til at kontakte os med spørgsmål på

tlf.: 33 76 01 79

mail: [sob@aab.dk](mailto:sob@aab.dk)

Med venlige hilsner